

仕 様 書

1 件 名 保育園うさぎとかめ手洗い場改修工事

2 仕 様

NO	設置場所	サイズ	蛇口	自動・手動	その他
1	幼児室	W1200 タイプ	3 口	自動 3 口	サイドパネル、混合水栓
2	幼児室 トイレ	W1200 タイプ	3 口	手動 3 口	サイドパネル、混合水栓
3	2 歳児室	W900 タイプ	2 口	自動 1 口、手動 1 口	サイドパネル、混合水栓
4	1 歳児室	W900 タイプ	2 口	手動 2 口	サイドパネル、混合水栓
5	搬入設置工事費用				
6	既存設置物撤去・廃棄費用				
7	その他諸経費				

※既設の手洗い場を撤去し、同じ場所に新しい物を設置する工事となります。

※給排水管は既設の配管への接続となります。

※撤去から設置まで全ての費用を含む金額を算出してください。

※製品について、質問締切日までにカタログ等を提示してください。

※製品商品部品については、新品（同等品不可）とします。

※納品日については納品期日内を相互で調整し決定します。

※平面図は現場確認の際に配布します。